



**Comité d'Orientation et de  
Programmation (COP)  
Eau et Assainissement**

**14 mai 2013**

**Salle du Conseil du Grand Chalon**

# Ordre du Jour

- 1 - Autorisations de Programme
- 2 - Critères d'inscription aux COP
- 3 - Budget 2013 – Nouvelles inscriptions et travaux non retenus

# Ordre du Jour

**1 - Autorisations de Programme**

2 - Critères d'inscription aux COP

3 - Budget 2013 – Nouvelles inscriptions et travaux non retenus

# 1. Autorisations de Programme

## Objectifs :

**1 - Permettre l'engagement des opérations pluriannuelles validées par les COP 2012**

**2 - Planifier les opérations et les budgets en lien avec une programmation pluriannuelle**

**Création de 2 autorisations de programme par budget annexe.**

# 1. Autorisations de Programme – Eau Potable

**AP n°1 : Convergence tarifaire – Schéma Directeur  
Eau Potable – durée 3 ans – 400 000€HT**

Etudes et compléments de connaissance :

2013 : 198 000€ - 2014 : 170 000€ - 2015 : 32 000€

**AP n°2 : Convergence tarifaire – 1ère tranche de  
sécurisation Eau Potable – durée 5 ans – 3 500 000€**

Sécurisation 1ère tranche :

2013 : 233 000€ - 2014 : 260 000€ - 2015 : 1 250 000€

2016 : 1 720 000€ - 2017 : 37 000€

# 1. Autorisations de Programme – Assainissement

**AP n°1 : Convergence tarifaire – Schéma Directeur  
Assainissement – durée 3 ans – 1 700 000€HT**

Etudes et compléments de connaissance :

2013 : 484 000€ - 2014 : 850 000€ - 2015 : 366 000€

**AP n°2 : Convergence tarifaire – Epuration et grosses  
opérations (\*) Assainissement – durée 5 ans – 7 000  
000€**

Sécurisation 1ère tranche :

2013 : 255 000€ - 2014 : 1 700 000€ - 2015 : 2 100 000€

2016 : 2 000 000€ - 2017 : 945 000€

(\*) Mise en conformité lagunes Saint Désert, Demigny, Saint Mard, STEP Dracy et Auzin, transferts effluents Sassenay, Epervans.

# Ordre du Jour

- 1 - Autorisations de Programme
- 2 - Critères d'inscription aux COP
- 3 - Budget 2013 – Nouvelles inscriptions et travaux non retenus

# Ordre du Jour

1 - Autorisations de Programme

**2 - Critères d'inscription aux COP**

3 - Budget 2013 – Nouvelles inscriptions et travaux non retenus



## 2. Modalités d'inscription des travaux aux COP - (Rappel)

### Nature des Travaux Présentés

- **Travaux identifiées par l'agglomération**  
(ex : suppression de branchements plomb)
- **Travaux en lien avec un programme de voirie à l'initiative des communes**  
(ex : remplacement d'une conduite vétuste sous une voirie à refaire)
- **Travaux identifiés par les communes, validés par l'agglomération**  
(ex : extension de réseau suite à un projet d'aménagement)



## 2. Modalités d'inscription des travaux aux COP - (Rappel)

### Nature des Travaux Non Présentés

**Travaux ne correspondant pas aux critères d'éligibilité**

(ex : busage de fossé, raccordements à la charge des aménageurs...)



**Travaux obligatoires du Grand Chalon**

(ex : réhausses de bouches à clés ou tampons qui ne nécessitent pas d'inscription)

**Travaux relevant d'une programmation pluriannuelle ou pouvant être inscrits ultérieurement**

**Travaux issus de demandes parvenues au delà du délai d'inscription au COP**

(report sur le COP suivant)

# Ordre du Jour

- 1 - Autorisations de Programme
- 2 - Critères d'inscription aux COP
- 3 - Budget 2013 – Nouvelles inscriptions et travaux non retenus

# Ordre du Jour

- 1 - Autorisations de Programme
- 2 - Critères d'inscription aux COP
- 3 - Budget 2013 – Nouvelles inscriptions et travaux non retenus**

## 3. Inscription de nouveaux travaux au titre de 2013 – Eau Potable

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux - nouvelles opérations 2013	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Date prévisionnelle souhaitée par la commune
<b>Châtenoy le Royal</b>	Rue Berlioz (entre la rue Ravel et la rue Mozart) - Réfection de la chaussée et trottoirs en enrobé - 320 ml en zone urbaine 24 Habitations: AEP: réhabilitation de	<b>48 000 €</b>	15-juin-13	15-août-13	Voirie prévue 2ème semestre 2013
<b>Champforgeuil</b>	Rue du Quart Pidoux - Raccordement de la rue des Vignes et prévision de raccordement du Clos des Pugeottes - Amorce de 40ml en PVC DN110	<b>5 100 €</b>	27-mai-13	10-juin-13	Voirie prévue mi-juin 2013
<b>Saint Marcel</b>	Rue de l'Abbé Bidault : renouvellement de la conduite amiante DN 125 mm sur 250 ml et reprise de 11 branchements	<b>61 519 €</b>	15-sept-13	8-nov-13	pas de contrainte de voirie
<b>Mellecey/DEA</b>	Extension en eau potable et eaux usées pour Plusieurs lots Chemin de la longue queue - 80 ml DN 63 AEP - réseau EU existant	<b>10 000 €</b>	2-sept-13	13-sept-13	demande hors fiche de COP - pas de voirie à refaire - année de construction des pavillons: 2013 - pas de date plus précise à ce jour
<b>Saint Rémy / DEA</b>	Travaux avant aménagement de la voirie du carrefour Route de Buxy / Reprise d'une canalisation DN 125 mm sur 112 ml	<b>23 520 €</b>	12-juil-13	15-août-13	Programmation DEA suite constat - pas de contrainte de date

# 3. Inscription de nouveaux travaux au titre de 2013 – Eau Potable

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux - nouvelles opérations 2013	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Date prévisionnelle souhaitée par la commune
Oslon	Restructuration de la Chaussée rue des Renards - 550 ml AEP DN 160 mm - pour remplacement Ethernite - pas d'impact sur EU et EP	88 000 €	31-mai-13	5-juil-13	Pas de date dans fiche COP - a priori travaux de voirie en septembre
Lans	Rue du QUART DE BOIS AEP a refaire - (2/3) 430 m AEP PVC BI ORIENTE - PE 110 mm En zone rurale	44 500 €	18-oct-13	22-nov-13	Programmation DEA suite doléance mairie - pas de contrainte de date en 2013
Epervans	Rue du Bourg, entre rue de la Gare et Rue de la Motte - Renouvellement du réseau eau potable 240 m DN 200 PVC + 10 Br	37 500 €	23-sept-13	15-nov-13	Travaux souhaitées en 2013 - pas de contrainte de calendrier
Saint Jean de Vaux	Renouvellement conduite et branchements plomb	80 000 €	8-juil-13	1-déc-13	Obligation d'achever les suppressions des branchements plomb pour le 31/12/2013
Lux	Place de la libération - Refection rue et Place de la Liberation 180 ml DN 110 PEHD - A réaliser simultanément avec EP et EP	18 000 €	16-août-13	4-oct-13	Voirie prévue fin d'année 2013
		416 139 €			

## 3. Travaux non retenus – Eau Potable

Commune	Nature de l'opération	Motif non présentation
Barizey	Centre Bourg - vérification réseau AEP et réhausses bouches à clé	Ne concerne pas la CACVB, mais le SIE SO
Champforgeuil	Assainissement Lotissement "Clos du jeux d'Arc" (dossier incomplet) - raccordement AEP	Dossier incomplet
Champforgeuil	Alimentation eau pour lotissement "Clos des Pugeottes" et défense d'incendie - Validation du permis?	Projet abandonné par le lotisseur
Epervans	Route de Louhans Branchement d'un lotissement 12 lots Rue de la Motte	Branchement à la charge de l'aménageur
Epervans	Le Bourg Branchement d'une résidence sénior	Branchement à la charge de l'aménageur
Epervans	Branchement Route de Louhans - Section B n° 1606	Branchement à la charge de l'aménageur
Farges les Chalon	Extension rue du Puits réseau EU -AEP 25ml	Simple branchement à financer par le demandeur
Lans	Rue du QUART DE BOIS AEP a refaire - (1/3) 430 m AEP PVC BI ORIENTE - PE 110 mm En zone rurale	Programmation DEA suite doléance mairie - pas de contrainte de date en 2013 - renouvellement partiel
Lessard le National	Aménagement de la Place des 4 œufs	Travaux de voirie: sept 2013 - pas de renouvellement de conduites à réaliser

## 3. Travaux non retenus – Eau Potable

Commune	Nature de l'opération	Motif non présentation
Lux	Rue Malatray - Réfection de voirie 330 ml Zone urbaine - AEP: DN 110 - 360 ml	Voirie prévue 2014 - A présenter à un prochain COP travaux EU et EP validés
Saint Marcel	Renouvellement des branchements d'eau potable rue Léon Pernot - 40	Répartition du programme de travaux sur la durée du contrat de DSP
Saint Marcel	Prélocalisateurs de fuites ;	Répartition du programme de travaux sur la durée du contrat de DSP - 2014
Saint Marcel	Rue Pernot : abandon des conduites amiante DN 80 et 60 mm et renouvellement de la conduite amiante DN 150 mm ;	Répartition du programme de travaux sur la durée du contrat de DSP - 2014
Saint Marcel	Grande Rue : abandon des conduites amiante DN 100, 80 et 60 mm et renouvellement de la conduite DN 100 en fonte et amiante y compris 70 branchements	Répartition du programme de travaux sur la durée du contrat de DSP - 2015
Saint Marcel	Rue du Moulin : abandon de la conduite amiante DN 150 mm et report des branchements sur la conduite fonte existante DN 200 mm ;	Répartition du programme de travaux sur la durée du contrat de DSP - 2016
Saint Marcel	Rue Philippe Flattot : abandon de la conduite fonte DN 60 mm et report des branchements sur la conduite fonte existante DN 150 mm.	Répartition du programme de travaux sur la durée du contrat de DSP - 2016
Varenes le Grand	Réaliser un amorce de réseaux pour un aménagement de 5 lots AEP DN 63 - 70 ml	La CACVB n'est pas compétente pour l'eau potable. Commune ou SSO.



## 3. Inscription de nouveaux travaux au titre de 2013 – Assainissement

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux Nouvelles Opérations 2013	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Date prévisionnelle souhaitée par la commune
Châtenoy le Royal	Rue Berlioz (entre la rue Ravel et la rue Mozart) - Réfection de la chaussée et trottoirs en enrobé - 320 ml	58 000 €	15-juin-13	15-août-13	Voirie prévue 2ème semestre 2013
Farges les Chalon	Antenne EU à créer pour permettre le branchement d'un lotissement de 4 lots Rue Boubouhard - Extension réseau à la charge de la CACVB, Branchement du lotissement à la charge de l'aménageur, travaux à réaliser simultanément avec les EP - 120 ml DN 200	24 000 €	23-sept.-13	12-oct.-13	Été 2013
Varenes le Grand	Rue du Four. Réalisation d'une extension de réseaux pour un aménagement de 5 lots - Zone semi rurale - 70	12 300 €	14-oct.-13	16-nov.-13	Voirie décalée en 2014
Lux	Rue Malatray - Réfection de voirie 330 ml Zone urbaine - EU: DN 200 - 350 ml travaux à réaliser simultanément aux EP	40 800 €	18-nov.-13	20-déc.-13	Voirie décalée en 2014
La Charmée	Rue Granger et Rue Sienne le Haut 1040 ml DN 200 de réseaux EU / Réfection de voirie prévue pour fin 2013 - à	208 000 €	2-août-13	20-déc.-13	Voirie: fin 2013
Saint Désert	Extension de la lagune du Bourg de 440 à 1000 EH - A prévoir à partir de 2013	100 000 €	09-nov-13	2014	Travaux inscrits sur Autorisation de Programme

## 3. Inscription de nouveaux travaux au titre de 2013 – Assainissement

Commune	Nature de l'opération	Montant des travaux Nouvelles Opérations 2013	Date de démarrage	Date de fin de travaux	Date prévisionnelle souhaitée par la commune
Epervans	TF - Phase 1 Raccordement quartier Sud: réalisation de 16 branchements yc MOE	10 591 €	15-mai-13	31-mai-13	Financement complémentaire opération validée en 2012
Epervans	TF - Phase 2 raccordement quartier Sud y compris 4 branchements et MOE	43 619 €	02-sept-13	11-oct-13	
Epervans	TC - Raccordement quartier Sud y compris 10 branchements et MOE	48 009 €	14-oct-13	30-nov-13	
Rully	Mise en conformité et en sécurité des ouvrages STEP et PR de la DSP (Grilles antichute, équipements de sécurité selon recommandations INRS,,,) )	<b>12 305 €</b>	15-sept.-13	15-oct.-13	Diagnostic interne CACVB
Champforgeuil	Mise en conformité et en sécurité des ouvrages (PR) de la DSP (Grilles antichute, équipements de sécurité selon recommandations INRS,,,) )	<b>6 741 €</b>	15-sept.-13	15-oct.-13	Diagnostic interne CACVB
Saint Rémy	Renforcement de la conduite route de Givry Dn 200 - 700ml - sous réserve adéquation avec le planning de la	<b>428 000 €</b>	1-juil.-13	8-nov.-13	Coordination avec travaux voirie commune de Givry
Saint Désert	Raccordement de 5 habitations rue Pépins - pose d'une conduite DN 200 gravitaire - 70 ml + poste et conduite	<b>40 660 €</b>	1-juil.-13	12-juil.-13	
Champforgeuil	Raccordement des entrepôts de Style Piscine - Rue de la Croix Clément - 110 ml - DN 200	<b>29 425 €</b>	15-juil.-13	15-août-13	
	Total HT	<b>1 062 449 €</b>			

## 3. Travaux non retenus – Assainissement

Commune	Nature de l'opération	Motif non présentation
Champforgeuil	Assainissement Lotissement "Clos du jeux d'Arc" (dossier incomplet) - raccordement EU	Dossier incomplet
Champforgeuil	Assainissement Lotissement "Clos des Pugeottes" - non financé par le Grand Chalon car en zonage ANC-	Projet abandonné par le lotisseur
Châtenoy le Royal	Aménagement du Carrefour entre la rue de la République et la rue de Corcelle EU 194ml DN 200 PVC- Reprise de 15 br -	Secteurs non référencés à problèmes: pas de travaux nécessaires
Epervans	Route de Louhans Branchement d'un lotissement 12 lots Rue de la Motte	Branchement à la charge de l'aménageur
Epervans	Le Bourg Branchement d'une résidence sénior	Branchement à la charge de l'aménageur
Epervans	Branchement Route de Louhans - Section B n° 1606	Branchement à la charge de l'aménageur
Farges les Chalon	Extension rue du Puits réseau EU -AEP 25ml - DN200	il s'agit d'un branchement - à la charge du particulier
Lux	Place de la libération - Refection rue et Place de la Liberation 120 ml DN 200 + 140 ml DN 250 (amiante ciment) - A réaliser simultanément avec EP et AEP	Après vérifications, seule la conduite d'eau potable est à changer
Saint Marcel	Rue Léon Pernot - Reprise des branchements d'eau par la Lyonnaise des Eaux - Inspection caméra + plans topo avant	Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieur en fonction des résultats inspection caméra
Saint Marcel	Réaménagement de la rue de la Villeneuve, redimensionnement de la voirie, création de trottoir,	Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieur en fonction des résultats inspection caméra
Saint Marcel	Réaménagement de la rue Julien Leneveu Redimensionnement de la voirie, création de trottoirs,	Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieur en fonction des résultats inspection caméra

## 3. Inscription de nouveaux travaux au titre de 2013 – Eaux Pluviales

Commune	Nature de l'opération	Nouvelles opérations	Date début travaux	Date de fin de travaux	Date prévisionnelle souhaitée par la commune
<b>Châtenoy le Royal</b>	Rue Berlioz (entre la rue Ravel et la rue Mozart) - Réfection de la chaussée et trottoirs en enrobé - Reprise de 24 branchements	<b>45 448 €</b>	15-juin-13	15-août-13	Conduite EP en état satisfaisant - reprise des branchements EP non conformes (séparation EU/EP)
<b>Gergy / DEA</b>	Rue Renaudin - Réparation d'un réseau EP effondré en plusieurs points - Reprise de réseau sur 80ml - DN 400 PVC	<b>11 960 €</b>	16-sept.-13	4-oct.-13	Programmation DEA suite doléance mairie - pas de contrainte de date en 2013
<b>Givry</b>	Etude hydraulique et de déconnexion des branchements d'eaux usées rue d'Arcy - ruisseau du Farlan	<b>16 744 €</b>	20-mai-13	29-juin-13	Inondations importantes du quartier de la rue de l'Arcy
<b>Lessard le National</b>	Travaux aménagement - Lotissement "Courtils" - Modification d'un bassin d'écrêtement pour un entretien régulier - Regard d'accès, petite maçonnerie - Estimation sommaire	<b>9 568 €</b>	28-oct.-13	15-nov.-13	Pas de contrainte de date
<b>Lux</b>	Rue Malatray - Réfection de voirie 330 ml Zone urbaine - EP: DN 300/500 Béton - 360 ml - Travaux à réaliser simultanément aux EU et AEP	<b>29 900 €</b>	18-nov.-13	20-déc.-13	Voirie prévue Mars 2013
<b>Saint Loup de Varennes</b>	Rue Neuve - Remise en état du réseau d'eaux pluviales avec redimensionnement DN 200 en DN 300 mm - 320ml	<b>66 734 €</b>	2-sept.-13	11-oct.-13	Pas de contrainte de voirie - date souhaitée par la commune: 1er trimestre 2013
<b>Mercurey / DEA</b>	La croix Rousse Clos l'éveque - Aménagements divers 1/Connection entre deux réseaux pluviaux 25 ml DN 200 mm 7k€HT 2/Reprise d'un réseau pluvial avant le passage en unitaire et le prolonger sur 100m DN 200 10 K€HT	<b>20 332 €</b>	14-oct.-13	25-oct.-13	Programmation DEA suite constat in situ - pas de contrainte de date en 2013

# 3. Inscription de nouveaux travaux au titre de 2013 – Eaux Pluviales

Commune	Nature de l'opération	Nouvelles opérations	Date début travaux	Date de fin de travaux	Date prévisionnelle souhaitée par la commune
Sevrey	Lotissement Champagne Rue Dodille - Etude de dimensionnement - Création d'un bassin d'orage + Aménagement de fossé (exutoire) POYRY NALDEO	2 392 €	27-oct.-13	30-nov.-13	Pas de contrainte de voirie. Pas contrainte de date dans fiche COP
Sevrey	Rue Charles DUMOULIN - Réseau EP a refaire 270ml	44 037 €	2-déc.-13	20-déc.-13	Pas de contrainte de voirie. Pas contrainte de date dans fiche COP
Saint Rémy	Rue Roger Gauthier - Busage de 121 ml - de fossé busé en ECOBOX DN400 en terre végétale	14 472 €	15-juil.-13	26-juil.-13	Pas de contrainte de dates
Saint Rémy	Chemin des Plantes - Création d'un réseau EP DN à définir - 85 ml - Chemin des Plantes - Compliqué du a la largeur de rue et des réseaux existant. Zone péri urbaine	21 528 €	7-oct.-13	25-oct.-13	Travaux de voirie en 2013
		283 114 €			

## 3. Travaux non retenus – Eaux Pluviales

Commune	Nature de l'opération	Motif non présentation
Barizey	Réfection voirie centre Bourg - renouvellement réseau EP sur 210 ml - DN 300	Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieure en fonction des résultats inspection caméra
Châtenoy le Royal	Aménagement du carrefour entre la rue de la République et la rue de Corcelle - EP 211ml DN 400 + EP 65ml DN 300 béton: A réaliser simultanément avec les EU	Conduite EP en état satisfaisant - reprise des branchements EP non conformes uniquement (séparation EU/EP)
Champforgeuil	Assainissement Lotissement "Clos du jeux d'Arc" (dossier incomplet) - raccordement EP.	Dossier incomplet
Champforgeuil	Assainissement Lotissement "Clos des Pugeottes" - non financé par le Grand Chalon car en zonage ANC- raccordement EP.	projet abandonné - sera relancé ultérieurement
Demigny	Rue de Rion - busage des fossés - 15 tronçons - 315 ml	Busage de fossé
Epervans	Route de Louhans Branchement d'un lotissement 12 lots Rue de la Motte	Branchement à la charge de l'aménageur
Epervans	Le Bourg Branchement d'une résidence sénior	Branchement à la charge de l'aménageur
Epervans	Branchement Route de Louhans - Section B n° 1606	Branchement à la charge de l'aménageur

## 3. Travaux non retenus – Eaux Pluviales

Commune	Nature de l'opération	Motif non présentation
Gergy	Route d'Allery - Busage d'un fossé pour transformer en chemin piétonner de chemin piéton de 180 ml	Busage de fossé
Gergy	Rue Chardonnet entre N°1 et N°7 - saturation de la conduite lors de violents orages provoquent inondation des sous-sols des N° 5 et N°7	pas de fiche COP - info doléances - application du règlement de service chez particulier doivent se protéger eux-même des reflux d'eau
Givry	Busage Ruisseau du Farlan - Rue d'Arly - 3 tranches annuelles (300 + 350 + 350) = 1000 k€TTC	Travaux liés à la compétence rivière - Etude complémentaire avec IRH en cours - Premiers travaux légers de confortement suite inondations de début mai 2013 pris sur réserve pour imprévus et urgence
Lessard le National	Aménagement de la Place des 4 œufs	Conduite EP en état satisfaisant
Lux	Place de la libération - Refection rue et place de la Liberation EP 230 ml - DN 400 + 330 ml DN 300 - A réaliser simultanément avec EU et AEP	Conduite EP en état satisfaisant
Saint Loup de Varennes	Rue de Varennes - Busage d'un fossé -142 ml DN 600, rue de Varennes pour sécurisation des lieux et mise en place de passage piéton	Busage de fossé
Saint Mard de Vaux	Chemin du Pommier - 15 ml - DN 300 de buse de pluvial a remplacer - fonctionnement	Busage de fossé

## 3. Travaux non retenus – Eaux Pluviales

Commune	Nature de l'opération	Motif non présentation
Saint Marcel	Rue ROBIN - Zone pavillonnaire EP 700 ml de DN 400	Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieure en fonction des résultats inspection caméra
Saint Marcel	Rue Léon Pernot	Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieure en fonction des résultats inspection caméra
Saint Marcel	Réaménagement de la rue de la Villeneuve, redimensionnement de la voirie, création de trottoir	Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieure en fonction des résultats inspection caméra
Saint Marcel	Réaménagement de la rue Julien Leneveu Redimensionnement de la voirie, création de trottoirs, Inspection caméra + plans topo à faire pour estimation	Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieure en fonction des résultats inspection caméra
Saint Désert	Dysfonctionnement des eaux pluviales rue Boudelle	Diagnostic des canalisations en cours - Inscription ultérieure en fonction des résultats inspection caméra
Barizey	Assainissement pluviale centre Bourg - Rehausses des grilles	Réhausse des grilles hors COP
Rully	Réparation canalisation rue du Poyat	Travaux d'exploitation - budget fonctionnement - Hors COP
Châtenoy en Bresse	Busage des fossés pour mise en sécurité - entrée du village	Le Grand Chalon limite le busage des fossés pour éviter le risque inondation
Lux	Création d'un réseau d'eau pluviale rue du Champ Philibert pour protéger la voirie des inondations	Sous réserve d'une étude de la DEA - dossier COP reçu le 23/04/2013



## 4. Prochain COP

- **A évoquer lors du prochain COP:**
- **Avancement des travaux**
- **Nouvelles inscriptions**